

FÆLLESREGULATIV

for

Kommunevandløb

**3b, 4b, 5b,
7b, 9b, 10b, 11b,
5h og 9h**

**Nr. Alslev Kommune
Nykøbing Falster Kommune**

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	4
2. BETEGNELSE AF VANDLØBENE OG OVERSIGTSKORT . . .	6
3. VANDLØBENES DIMENSIONER	9
4. BYGVÆRKER, TILLØB M.V.	20
4.1 Broer og overkørsler	20
4.2 Dræn- og spildevandsudløb samt åbne tilløb	24
4.3 Øvrige bygværker	24
5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER	25
5.1 Administration	25
5.2 Bygværker	25
6. BESTEMMELSER OM SEJLADS	27
7. BREDEJERFORHOLD	28
7.1 Banketter	28
7.2 Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb	28
7.3 Hegning i forbindelse med løsdrift	29
7.4 Ændringer i vandløbenes tilstand	29
7.5 Forurening af vandløbene	29
7.6 Kreaturvanding og vandindvinding	29
7.7 Drænudløb	30
7.8 Beskadigelse og påbud	30
7.9 Straf	30
8. VEDLIGEHOLDELSE	31
8.1 Foranstaltning af vedligeholdelse	31
8.2 Målsætningen for vandløbene	31
8.3 Hensigten med vedligeholdelsen	31
8.4 Oprensning	32
8.5 Grødeskæring	33
8.6 Bredvegetation	35
8.7 Vedligeholdelse af rørlagte strækninger	36
8.8 Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle	36
8.9 Udbedring af bygværker og skråningssikringer	37
8.10 Klager vedrørende vandløbenes vedligeholdelse	37
9. TILSYN	38
10. REVISION	39
11. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN	40

BILAGSFORTEGNELSE

- BILAG 1:** Redegørelse.
- BILAG 2:** Vandløbskort.
- BILAG 3:** Længdeprofil, opmålte forhold og regulativ, Kommune vandløb 10b og 9h.
- BILAG 4:** Tværprofiler, opmålte forhold og regulativ, Kommune vandløb 10b.
- BILAG 5:** Længdeprofil med beregnet vandspejl for opmålte forhold samt regulativ, Kommunevandløb 10b og 9h.

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Kommunevandløbene 3b, 4b, 5b, 7b, 9b, 10b, 11b, 5h og 9h er optaget som offentligt vandløb i Nr. Alslev Kommune. Kommunevandløb 4b er tillige optaget som offentligt vandløb i Nykøbing Falster Kommune på strækningen st. 0-640.

Til grund for regulativet ligger:

- lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb - som bekendtgjort i miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992, samt miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer for offentlige vandløb.
- recipientkvalitetsplanen og anden regionplanlægning.
- Kommunevandløb 4b:
Regulativ af 9. juli 1881.
- Kommunevandløb 5b:
Regulativ af 14. december 1880
Vandsynsforlig af 20. februar 1936.
Vandsynskendelse af 7. oktober 1957.
- Kommunevandløb 7b:
Regulativ af 29. juni 1905.
Vandsynsforlig af 17. januar 1940.
- Kommunevandløb 9b og 10b:
Regulativ af 25. august 1922 (Kommunevandløb 9b).
Regulativ af 17. januar 1948 (Kommunevandløb 10b).
Opmåling af april 1996.
- Kommunevandløb 11b:
Regulativ af 3. juni 1958.
Overenskomst af 5. oktober 1975 - ikke set.
Godkendelse af omlægning af 29. maj 1986.
- Kommunevandløb 5h og 3b:
Vandsynsforlig af 13. september 1938 - ikke set.
Vandsynsforlig af 3. marts 1942 - ikke set.
Vandsynsforlig af 22. juli 1946 - ikke set.

- Kommunevandløb 9h:
 - Regulativ af 13. marts 1882.
 - Rørlægningsplan af 20. september 1929.
 - Opmåling af april 1996.

Tidligere regulativer er gået tabt eller har ufuldstændig dimensionsbeskrivelse og er derfor tilsidesat jvf. vandløbslovens § 62.

Nærværende regulativ erstatter tidligere regulativer.

2. BETEGNELSE AF VANDLØBENE OG OVERSIGTSKORT

Nærværende regulativ omfatter følgende vandløb i Nr. Alslev Kommune og Nykøbing Falster Kommune:

Kommunevandløb 4b fra 0-punkt ved Ø 30 rørudløb i sydvestligt hjørne af matr. nr. 6a af Sørup By, Eskilstrup Sogn til endepunkt i st. 1375 ved udløb i Sørup å. St. 0-640 er grænsevandløb mellem Nykøbing Falster Kommune og Nr. Alslev Kommune. St. 640-1375 er beliggende i Nr. Alslev Kommune.

Nærværende regulativ omfatter følgende vandløb i Nr. Alslev Kommune:

Kommunevandløb 3b fra 0-punkt i st. 1359 i skellet mellem matr. 10a af Gunslevmagle og 1k af Ovstrup, hvor det danner fortsættelsen af Kommunevandløb 5h, til endepunkt i st. 3329 ved udløb i Kommunevandløb 9b.

Kommunevandløb 5b fra 0-punkt i skellet mellem matr. nr. 4a og 2a af Sørup til endepunkt i st. 1395 ved udløb i Sørup å.

Kommunevandløb 7b fra 0-punkt i skellet mellem 7a og 8a af Eskilstrup til endepunkt i st. 1703 ved udløb i Sørup å.

Kommunevandløb 9b fra 0-punkt i skellet mellem matr. nr. 9e og 9g af Ovstrup til endepunkt i st. 1751 ved udløb i den tørlagte Sørup sø. Herefter fortsætter vandløbet i Kommunevandløb 10b.

Kommunevandløb 10b fra 0-punkt i st. 1751, i skelthjørnet mellem matr. nr. 2d, 8i, 3c af Ovstrup og den nu tørlagte Sørup Sø (umatrikuleret areal), hvor det danner fortsættelsen af Kommunevandløb 9b, til endepunkt i st. 2336. Herefter fortsætter vandløbet som Sørup å.

Kommunevandløb 11b fra 0-punkt i skellet mellem matr. nr. 3c af Sørup og 1a af Ovstrup til endepunkt i st. 898 ved udløb i Kommunevandløb 9b.

Kommunevandløb 5h fra 0-punkt i skellet mellem matr. nr. 5a og 5g af Gunslevmagle til endepunkt i st. 1359. Herefter fortsætter vandløbet i Kommunevandløb 3b.

Kommunevandløb 9h fra 0-punkt i skellet mellem matr. nr. 20a, 1c og 1n af Torkilstrup til endepunkt i st. 1255 ved udløb i Kommunevandløb 3b.

Stationeringen svarer til afstanden i meter fra 0 - punktet og nedstrøms.

Vandløbene kan ses i hele deres forløb på 4 cm - kort nr. 1511 IV SV.

Regulativet omfatter i alt 12.291 m, hvoraf 6.298 m er rørlagt.

Vandløbenes beliggenhed, topografiske opland og UTM - koordinater er angivet på oversigtskortet.

KVL. 3B


st. 0 2.57 km² UTM 687240, 6083300
st. 3329 9.30 km² UTM 687440, 6081670

KVL. 5H

st. 0 0.63 km² UTM 687190, 6084410
st. 1359 1.73 km² UTM 687240, 6083300

KVL. 9H

st. 0 0.06 km² UTM 688070, 6083800
st. 1255 0.84 km² UTM 687240, 6083300



SIGNATURFORKLARING

- Åbne vandløb
- - - Rørte vandløb
- Slut Oplandsgrænse
- Start Oplandsgrænse

Til tjenstlig brug ved Det Danske Hedeselskab,
særtryk med kort og Matrikelstyrelsens tilladelse.

HEDESELSKABET

Miljø- og Energidivisionen
Roskilde

Ringstedvej 20
4000 Roskilde


Telefon 46 30 03 10
Telefax 46 30 03 11



Sagsnr: Nr. Alslev regulativ					Sag nr: 162 95206	
Emne: Oversigtskort med oplandsgrænser					Mål: 1: 25.000	Kotesystem: DNN
Dato: 02.06.1995	Godkendt:	Sagsbehandler: JKM	Tegnet: HTC	Rettet:	Tegnrnr:	Bilag: 01

KVL. 5B

st. 0 0.47 km2 UTM 686950, 6080590
st. 1395 1.65 km2 UTM 686230, 6081430



	Åbne vandløb
	Rørlagte vandløb
	Slut Oplandsgrænse
	Start Oplandsgrænse


Til tjenstlig brug ved Det Danske Hedeselskab.
 søertryk med Kort og Matr./kelstyreisens tilladelse.



Sags: Nr. Alslev regulativ					Sag nr: 162 95206	
Emne: Oversigtskort med oplandsgrænser					Mål: 1: 25.000	Kotesystem: DNN
Dato: 02.06.1995	Godkendt:	Sagsbehandler: JKM	Tegnet: HTC	Rettet:	Tegn.nr:	Bilag: 01

KVL. 7B

st. 0 0.12 km² UTM 685750, 608250
st. 1703 0.99 km² UTM 686690, 6081700



SIGNATURFORKLARING

- Åbne vandløb
- - - Rørlagte vandløb
- Slut Oplandsgrænse
- Start Oplandsgrænse

Til tjenstlig brug ved Det Danske Hedeselskab.
særtryk med Kort og Matrikelstyrelsens tilladelse.

HEDESELSKABET


Miljø- og Energidivisionen
Roskilde

Ringstedvej 20
4000 Roskilde

Telefon 46 30 03 10
Telefax 46 30 03 11



Sag: Nr. Alslev regulativ					Sag nr: 162 95206	
Emne: Oversigtskort med oplandsgrænser					Måst: 1: 25.000	Kotesystem: DNN
Dato: 02.06.1995	Godkendt:	Sagsbehandler: JKM	Tegnet: HTC	Rettet:	Tegn.nr:	Bilag: 01



KVL. 9B

st. 0 0.01 km2 UTM 688020, 6082010
st. 175 0.84 km2 UTM 687440, 6081670

KVL. 10B

st. 175 5.62 km2 UTM 687440, 6081670
st. 2336 5.86 km2 UTM 686860, 6081760

KVL. 11B

st. 0 0.23 km2 UTM 687640, 6080880
st. 905 0.48 km2 UTM 687490, 6081650

*Start oplandsgrænsen
viser det område/opland
som fører til vandløbets
start. 6/11 97 O. Billeman*

SIGNATURFORKLARING

- Åbne vandløb
----- Rørlagte vandløb
—●—●—●— Slut Oplandsgrænse
————— Start Oplandsgrænse

Til tjenstlig brug ved Det Danske Hedeselskab,
særlig tryk med Kort og Matrikelstyrelsens tilladelse.

HEDESELSKABET		Flngstedvej 20 4000 Roskilde			
Miljø- og Energidivisionen Roskilde		Telefon 46 30 03 10 Telefax 46 30 03 11			
Sags Nr. Alslev regulativ			Sag nr 162 95206		
Emne Oversigtskort med oplandsgrænser			Mål 1: 25.000	Kortsystem DNN	
Dato 02.06.1995	Godkendt	Sagsbehandler JKM	Tegnet HTC	Rettet	Tegn nr 01

3. VANDLØBENES DIMENSIONER

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vandløbenes vedligeholdelse skal ske på basis af en fastlagt geometrisk skikkelse.

Vandløbenes regulativmæssige dimensioner fremgår af nedenstående skema. Koterne er henført til Dansk Normal Nul.

Dimensionsskema, Kommunevandløb 4b:

Station	Vandløbets bundkote	Bundbredde/ rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo		
0	659	x	x	x	Rørdløb, Ø 30
			6,2		
175	551	50	x		Bundpæl nr. 1
232-235			3,2		Plankebro, markvej
375	487	x	x		Bundpæl nr. 2
			0,2	0,75	
575	484		x		Bundpæl nr. 3
680-683		70	0,2		Plankebro, markvej
756-759					Plankebro, markvej
775	481		x		Bundpæl nr. 4
			0,7		
805	479	x	x	x	
		Ø 46	0,0		Røroverkørsel, markvej
810	479	x	x	x	
			1,9		
975	447	70	x	0,75	Bundpæl nr. 5
			1,4		
1047	437	x	x	x	Frontmur
		Ø 70	0,0		Røroverkørsel, markvej
1057	437	x	x	x	Frontmur
		70	0,8		
1175	428	x	x	0,75	Bundpæl nr. 6
1283-1289		80	2,0		Plankebro, markvej
1375	388	x	x	x	Udløb i Sørup å

NB! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henh. før og efter røret

Dimensionsskema, Kommunevandløb 5b:

Station	Vandløbets bundkote	Bundbredde/ rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo		
0	722	x	x		0,6 m brønd
		Ø 15	2,7		
150	682	x	x		0,6 m brønd
		Ø 20	2,0		
271	658/654	x	x		1,0 m brønd
		Ø 30			
674		x	1,2		
		Ø 35			
828	585/517	x	x		1,0 m brønd
930-937		Ø 47	1,3		Overkørsel, Bruntoftevej
1224	467	x	x		
		Ø 64			Overkørsel, markvej
1229		x	5,1	x	Rørudløb, frontmur
		80		1,0	
1395	380	x	x	x	Udløb i Sørup å

NB! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henh. før og efter røret

Dimensionsskema, Kommunevandløb 7b:

Station	Vandløbets bundkote	Bundbredde/ rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo		
0	727	x	x		0,64 brønd
		Ø 22,5	1,8		
94	710	x	x		0,64 brønd
		Ø 25			
306		x			0,64 brønd
		Ø 32	1,1		
464		x			0,93 brønd
852-859					Overkørsel, Nyvejen
859	629		x		0,93 brønd
			2,9		
1149	545	Ø 39	x		0,93 brønd
			1,4		
1359	515		x		
1480-1486			1,7		Overkørsel, markvej
1486	494	x	x	x	Rørdløb
			1,5		
1606	476	60	x	1,0	
			8,9		
1703	390	x	x	x	Udløb i Sørup å

NB! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henh. før og efter røret

Dimensionsskema, Kommunevandløb 9b og 10 b:

Station	Vandløbets bundkote	Bundbredde/ rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo		
0	863	x	x	x	
			1,0		
92	854		x		Bundpæl nr. 1
		40	0,9	0,75	
219	843		x		Bundpæl nr. 2
			0,6		
299	838	x	x	x	Rørindløb
		Ø 25	3,6		
395	803	x	x	x	Rørudløb
			2,8		
473	781	40	x	0,75	Bundpæl nr. 3
			7,6		
589	693		x		Bundpæl nr. 4
694		x		x	
		Ø 40	9,0		Røroverkørsel, markvej
700		x		x	
		40		0,75	
713	582	x	x	x	Rørindløb
		Ø 40	3,9		
780	556	x	x	x	Rørudløb
		50	4,4	0,75	
796	549		x		Bundpæl nr. 5
		x		x	
797-803		Ø 40	0,9		Røroverkørsel, markvej
		x		x	
912	539	50	x	0,75	Bundpæl nr. 6

Station	Vandløbets bundkote	Bundbredde/ rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo		
912	539	50	x	0,75	Bundpæl nr. 6
913-917			1,0		Træbro, markvej
1046	525		x		Bundpæl nr. 7
1011			0,5		Spang
1055-1059					Træbro, markvej
1195	517		x		Bundpæl nr. 8
		x		x	
1229-1233		Ø 30			Røroverkørsel, markvej
		x	0,4	x	
1297		50			
				0,75	Tørvegrav
1407	508	x	x		Bundpæl nr. 9
		75			
1432		x		x	
		Ø 30			Røroverkørsel, markvej
1437		x		x	
		75		0,75	
1496		x	2,8	x	
		Ø 40			Røroverkørsel, markvej
1504		x		x	
		75			
1529		x		x	
		Ø 40			Røroverkørsel, markvej
1531		x		x	
1537	472	75	x	0,75	Bundpæl nr. 10

Station m	Vandløbs bundkote cm DNN	Bundbredde/ rørdimension cm	Fald o/oo	Anlæg	Anmærkning
1537	472	75	x	0,75	Bundpæl nr. 10
1569		x		x	
		Ø 40	2,1		Røroverkørsel, markvej
1572		x		x	
1619		75			Tilløb af Kommunevandløb 11b
1649	449	x	x		Bundpæl nr. 11 Tilløb af Kommunevandløb 3b
1751		100	3,6		Kommunevandløb 10b begyn- der
1840	380	x	x	0,75	Bundpæl nr. 12 Sørup Sø
2079		175	0,3		Bundpæl nr. 13
2326					Bundpæl nr. 14
2336	365	x	x	x	Udløb i Sørup Å

NB! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henh. før og efter røret

Dimensionsskema, Kommunevandløb 11b:

Station	Vandløbets bundkote	Bundbredde/ rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo		
0	881	x	x	x	
		40	1,0	0,75	
158	865		x		Bundpæl nr. 1
331		x		x	
		Ø 18	2,6		Røroverkørsel, markvej
334		x		x	
359	813	40	x	0,75	Bundpæl nr. 2
			1,6		
505	790	x	x	x	Rørindløb, 1 m brønd med udløbsrist
			8,3		
609	704		x		1 m brønd
609-618			2,5		Overkørsel, Sørupvej Gummitætnede rør
653	693	Ø 30	x		1 m brønd
672-702			4,0		Gummitætnede rør
761	650/625		x		1 m brønd
			6,1		
843	575/508	x	x		1 m brønd
		Ø 25	4,9		
898	481	x	x		Udløb i Kommunevandløb 9b

NB! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henh. før og efter røret

Dimensionsskema, Kommunevandløb 5h og 3b:

Station	Vandløbets bundkote	Bundbredde/ rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo		
0	1480	x	x		
		Ø 32			
44		x		x	Rørudløb
		90	3,5	0,75	Brænddam
65		x		x	Rørindløb
65-72		Ø 32			Overkørsel, Torkilstrupvej
120	1438/1390	x	x		
		Ø 40	4,0		
336	1303	x	x		
370-376		Ø 35	11,5		Overkørsel, Gunslevmagle Skovvej
486	1130	x	x		
		Ø 32	10,2		
690	922	x	x		
			1,1		
1031	886		x		0, 8 m brønd
1248		Ø 45	1,3		0,8 m brønd
1359					Kommunevandløb 3b begynder
1380	842/839	x	x		0,8 m brønd
		Ø 55	1,5		
1569	811	x	x	x	Rørudløb
		90	7,2	0,75	
1619	775	x	x	x	
		Ø 55	0,0		Røroverkørsel, markvej
1625	775	x	x	x	
		90	4,0	0,75	
1826	694	x	x	x	Frontmur

Station m	Vandløbets bundkote cm DNN	Bundbredde/ rørdimension cm	Fald o/oo	Anlæg	Anmærkning
1826	694	x	x	x	Frontmur
		Ø 80	11,4		Røroverkørsel, Nybyvej
1848	669	x	x	x	Frontmur
		90	2,3	0,75	
1919	653	x	x	x	
		Ø 60			Røroverkørsel, markvej
1926		x	4,6	x	
2090	575		x		Bundpæl nr. 1
		90	1,8		
2290	540		x		Bundpæl nr. 2
			3,1	0,75	
2490	479	x	x		Bundpæl nr. 3
2664		100	0,3		Støbt spang
2690	473		x		Bundpæl nr. 4
2848		x		x	
		Ø 75	0,4		Røroverkørsel, markvej
2852		x		x	
2890	465		x		Bundpæl nr. 5
			0,3		
3115	458	100	x	0,75	Bundpæl nr. 6
			0,4		
3329	449	x	x	x	Udløb i Kommunevandløb 9b

NB! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henh. før og efter røret

Dimensionsskema kommunevandløb 9h:

Station	Vandløbets bundkote	Bundbredde/ rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo		
0		x			
		Ø 20			
100	1641	x	x		1 m brønd
			1,0		
139	1637	Ø 35	x		1 m brønd
			1,1		
221	1628	x	x		1 m brønd
373			5,0		Brønd
		Ø 32			
520	1479		x		
			4,2		
619	1437/1375	x	x		1 m brønd
			10,0		Overkørsel, Gunslevmagle Skovvej
626	1368	Ø 40	x		1 m brønd
			0,6		
796	1358/1351	x	x		1 m brønd
		Ø 32	5,5		
1013	1231/1193	x	x	x	1 m brønd
		Ø 32	2,6		
1111	1168	x	x		
		Ø 25	14,9		
1255	953	x	x		Brønd Udløb i Kommunevandløb 3b

NB! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henh. før og efter røret

4. BYGVÆRKER, TILLØB M.V.

4.1 Broer og overkørsler

Kommunevandløb 4b:

Station m	Bundkote cm DNN	Dimension for vandslug/ rørdiameter cm	Ejerforhold	Bemærkninger
232-235		50	Ejerene af matr. nr. 6a af Sørup og matr. nr. 5a af Bruntofte	Plankebro, markvej
680-683		70	Ejerene af matr. nr. 7a af 2d af Sørup	Plankebro, markvej
756-759		70	Ejerene af matr. nr. 7a og 2d af Sørup	Plankebro, markvej
805-810	479	Ø 46	Ejerene af matr. nr. 7f og 2d af Sørup	Røroverkørsel, markvej
1047-1057	437	Ø 70	Ejeren af matr. nr. 2d og 7c af Sørup	Røroverkørsel med frontmure, markvej
1283-1289		80	Ejerene af matr. nr. 1a af Boderup og 7c af Sørup	Plankebro, markvej

Kommunevandløb 5b:

Station m	Bundkote cm DNN	Dimension for vandslug/ rørdiameter cm	Ejerforhold	Bemærkninger
930-937		Ø 47	Nr. Alslev Kommune	Overkørsel, rørlagt strækning, Bruntoftevej
1224-1229	467	Ø 64	Ejeren af matr. nr. 1a af Sørup	Overkørsel, rørlagt strækning, markvej

Kommunevandløb 7b:

Station m	Bundkote cm DNN	Dimension for vandslug/ rørdiameter cm	Ejerforhold	Bemærkninger
852-859	629	Ø 39	Nr. Alslev Kommune	Overkørsel, rørlagt strækning, Nyvejen
1480-1486	494	Ø 39	Ejeren af matr. nr. 4c 7a og 7d af Ovstrup	Overkørsel, rørlagt strækning, markvej

Kommunevandløb 9b og 10b:

Station m	Bundkote cm DNN	Dimension for vandslug/ rørdiameter cm	Ejerforhold	Bemærkninger
694-700		Ø 40	Ejeren af matr. nr. 20a af Ovstrup	Røroverkørsel, markvej
797-803		Ø 40	Ejeren af matr. nr. 23 af Ovstrup	Røroverkørsel, markvej
913-917		50	Ejeren af matr. nr. 23 af Ovstrup	Træbro, markvej
1011		50	Ejeren af matr. nr. 23 af Ovstrup	Spang
1055-1059		50	Ejeren af matr. nr. 9d af Ovstrup	Træbro, markvej
1229-1233		Ø 30	Ejeren af matr. nr. 9k af Ovstrup	Røroverkørsel, markvej
1432-1437		Ø 30	Ejeren af matr. nr. 9h af Ovstrup	Røroverkørsel, markvej
1496-1504		Ø 40	Ejeren af matr. nr. 9b af Ovstrup	Røroverkørsel, markvej
1529-1531		Ø 40	Ejeren af matr. nr. 9b af Ovstrup	Røroverkørsel, markvej
1569-1572		Ø 40	Ejeren af matr. nr. 9b af Ovstrup	Røroverkørsel, markvej

Kommunevandløb 11b:

Station m	Bundkote cm DNN	Dimension for vandslug/ rørdiameter cm	Ejerforhold	Bemærkninger
331-334		Ø 18	Ejeren af matr. nr. 3a af Sørup	Røroverkørsel, markvej
609-618		Ø 30	Nr. Alslev Kommune	Overkørsel, rørlagt strækning, Sørupvej

Kommunevandløb 5h og 3b:

Station m	Bundkote cm DNN	Dimension for vandslug/ rørdiameter cm	Ejerforhold	Bemærkninger
65-72		Ø 32	Nr. Alslev Kommune	Overkørsel, rørlagt strækning, Torkil- strupvej
370-376		Ø 35	Nr. Alslev Kommune	Overkørsel, rørlagt strækning, Gunslev- magle Skovvej
1619-1625	775	Ø 55	Ejeren af matr. nr. 1n af Ovstrup	Røroverkørsel, markvej
1826-1848	694/669	Ø 80	Nr. Alslev Kommune	Røroverkørsel med frontmur, Nybyvej
1919-1926	653	Ø 60	Ejeren af matr. nr. 5a og 8a af Ovstrup	Røroverkørsel, markvej
2664		100	Ejeren af matr. nr. 5a og 8a af Ovstrup	Støbt spang
2848-2852		Ø 75	Ejeren af matr. nr. 7k af Ovstrup	Røroverkørsel, markvej

Kommunevandløb 9h:

Station	Bundkote	Dimension for vandslug/ rørdiameter	Ejerforhold	Bemærkninger
m	cm DNN	cm		
619-626	1375/1368	Ø 40	Nr. Alslev kommune	Overkørsel, rørlagt strækning, Gunslev- magle Skovvej

4.2 Dræn- og spildevandsudløb samt åbne tilløb (synlige udløb på opmålingstidspunktet)

Kommunevandløb 10b:

Station m	Rørdimension cm	Bundkote cm DNN	Bemærkninger
2123	-		Åbent tilløb fra højre

Kommunevandløb 9h:

Station m	Rørdimension cm	Bundkote cm DNN	Bemærkninger
619	Ø 32	1404	Rørtilløb fra højre
619	Ø 16	1386	Rørtilløb fra højre
619	Ø 12	1387	Rørtilløb fra højre
796	Ø 25	1361	Rørtilløb fra venstre
1011	Ø 10	1256	Rørtilløb fra venstre

4.3 Øvrige bygværker

Kommunevandløb 11b:

Station m	Beskrivelse	Ejerforhold	Bemærkninger
850	Styrt ved rørdøb	Nr. Alslev Kommune	

5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

5.1 Administration

Kommunevandløb 4b er på strækningen st. 0-640 er grænsevandløb mellem Nykøbing Falster Kommune og Nr. Alslev Kommune og administreres af Nr. Alslev Kommunalbestyrelse og Nykøbing Falster Kommunalbestyrelse som er vandløbsmyndighed i fællesskab. St. 640-1375 administreres af Nr. Alslev Kommunalbestyrelse som er vandløbsmyndighed.

De øvrige vandløb administreres af Nr. Alslev Kommunalbestyrelse, som er vandløbsmyndighed.

For grænsevandløb er aftalt følgende.

Kommunevandløb 4b: Strækningen st. 0-640, som er grænsevandløb mellem de to kommuner, foranstalles vedligehold af Nr. Alslev Kommune, og udgifterne hertil deles ligeligt mellem Nykøbing Falster og Nr. Alslev kommuner. Strækningen st. 640-1375 foranstalles vedligehold af Nr. Alslev Kommune, som afholder udgifterne hertil.

Vandløbene med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at den for vandløbet fastsatte skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.

Vandløbenes vedligeholdelse - men ikke hel eller delvis fornyelse af rørlagte strækninger - påhviler vandløbsmyndigheden.

5.2 Bygværker

Bygværker, såsom styrt, stryg, diger og skråningssikringer m.v., der er udført af hensyn til vandløbene, vedligeholdes som dele af disse.

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, stemmeværker, overkørsler og vandingsanlæg m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere. Ejere eller brugerne har pligt til at optage slam og grøde m.v., der samler sig ved bygværker, jf. vandløbslovens § 27, stk. 4.

Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandsættes på vandløbsmyndighedens foranstaltning og på ejerens bekostning.

Enhver ændring af bygværker skal godkendes af vandløbsmyndigheden, jf. vandløbslovens § 47.

Ved alle styrt og stemmeværker skal der i henhold til Fiskeriministeriets bekendtgørelse nr. 657 af 7. juli 1994 § 1 være anbragt ålepas i perioden 1. april til 31. oktober.

6. BESTEMMELSER OM SEJLADS

Det er forbudt at sejle på vandløbene uden vandløbsmyndighedens tilladelse.

Forbudet imod sejlads gælder ikke for vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse.

7. BREDEJERFORHOLD

7.1 Banketter

I landzone hører der til vandløbenes åbne strækninger 2 meter brede banketter, regnet fra vandløbets øverste kant.

På disse banketter må der ikke foretages nogen form for dyrkning, jordbehandling eller terrænændring.

Banketterne skal fremstå som udyrkede arealer med naturlig græs-, urte- og trævegetation.

For at begrænse grødevæksten påbydes bredejerne at bevare skyggegivende vegetation langs vandløbene indtil 2 meter fra øverste kant.

Udgifter til beplantningens vedligeholdelse og til eventuel supplerende beplantning, som vandløbsmyndigheden finder nødvendig, påhviler vandløbsmyndigheden.

Såfremt dele af beplantningen er til hinder for nødvendig maskinel vedligeholdelse af vandløbene, kan vandløbsmyndigheden foretage den nødvendige udtynding.

7.2 Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb

De til vandløbene grænsende ejendommers ejere og brugere er i øvrigt pligtige til at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbets bredder. Det bemærkes, at arbejdsbæltet normalt ikke bliver over 8 m bredt.

Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse anbringes nærmere øverste vandløbskant end 8 m, og for rørlagte strækninger ikke nærmere end 2 m fra ledningens midte.

Nye tilløb, og tilløb der reguleres, skal - såfremt vandløbsmyndigheden forlanger det - forsynes med en overkørsel med 5 meters ovenbredde ved udløbet, til brug for transport af materiel der anvendes til vandløbets vedligeholdelse.

7.3 Hegning i forbindelse med løsdrift

De til vandløbene grænsende arealer må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse benyttes til løsdrift, med mindre der opsættes og vedligeholdes et forsvarligt hegn langs med og mindst 1 meter fra øverste vandløbskant. Sådanne hegn er ejerne pligtige til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.

7.4 Ændringer i vandløbenes tilstand

I henhold til vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vand fra vandløbene eller foranledige, at vandstanden i vandløbene forandres, eller at vandets frie løb hindres.

Regulering, herunder rørlægning af vandløbene og etablering af broer og overkørsler, må kun finde sted efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

I det hele taget må ingen uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden foretage foranstaltninger ved vandløbene og deres anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i nærværende regulativ, vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven eller regionplanen.

7.5 Forurening af vandløbene

Vandløbene må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbene, jf. miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

7.6 Kreaturvanding og vandindvinding

De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbene til kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe. Vandløbsmyndigheden kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder, der da skal udgraves uden for vandløbets profil og indhegnes således, at kreaturer ikke kan træde ud i vandløbet, samt sikres således, at udtrædning af jord i strømløbet ikke finder sted.

Anden vandindvinding må ikke finde sted uden tilladelse, jf. vandforsyningslovens bestemmelser.

7.7 Drænudløb

Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbenes skrån timer.

Eventuelle aflejringer ud for eksisterende røru d l ø b over den regulativmæssige bundkote vil efter anmodning blive fjernet ved vandløbsmyndigheds foranstaltning.

Nye dræntilløb må ikke uden vandløbsmyndigheds tilladelse placeres med underkanten af røret dybere end 20 cm over den regulativmæssige bundkote.

Udførelse af andre rørledninger, og lægning af kabler, rørledninger o.l. under vandløbet, må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

7.8 Beskadigelse og påbud

Skalapæle, bundpæle eller andre former for afmærkning i eller ved vandløbene må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, bekostes retableringen af den ansvarlige.

Beskadiges vandløb, diger, faskiner, bygværker eller andre anlæg ved vandløbene, eller foretages der foranstaltninger i strid med vandløbsloven eller bestemmelserne i nærværende regulativ, kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørshold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 55.

7.9 Straf

Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde, jf. vandløbslovens § 85.

8. VEDLIGEHOJDELSE

8.1 Foranstaltning af vedligeholdelse

Vandløbene, og beplantning på skråninger og banketter, foranstaltes vedligeholdt af vandløbsmyndigheden.

Vandløbsmyndigheden afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.

8.2 Målsætningen for vandløbene

Vandløbene er i henhold til Storstrøms Amts recipientkvalitetsplan 1985 målsat som C, afledning af vand. Undtaget herfra er Kommunevandløb 9b og 10b som er målsat som B3, karpefiskevand.

Målsætningen og de tilsvarende krav til vandløbskvaliteten er beskrevet i redegørelsens afsnit 2.

8.3 Hensigten med vedligeholdelsen

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte vandløbsstrækninger skal udføres således, at vandløbenes fysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav, målsætningen stiller hertil.

Ved vandløbenes vedligeholdelse forstås de fysiske indgreb, der foretages i vandløbenes for at sikre den fastlagte vandføringsevne.

Vandløbsmyndigheden har som konsekvens heraf besluttet nedenstående vedligeholdelsesprincipper.

8.4 Oprensning

Kontrol af dimensioner:

Vandløbsmyndigheden kontrollerer mindst 1 gang hvert år inden 31. oktober vandløbets skikkelse.

De regulativmæssige dimensioner fremgår af dimensionsskemaet afsnit 3.

Oprensning iværksættes først, når bunden ligger 10 cm over den regulativmæssige bundkote.

Oprensningens udførelse:

Eventuel oprensning foretages i perioden fra 1. september til 31. oktober.

Ved oprensningen graves ikke dybere end 10 cm under den regulativmæssige bundkote - med en reduktion i bundbredden svarende til det regulativmæssige anlæg.

Oprensningen omfatter kun sand og mudder. Aflejringer af sten og grus må ikke opgraves eller omlejres, og overhængende brinker må ikke beskadiges.

På vandløbsstrækninger, hvor den faktiske bundbredde overskrider den regulativmæssige, udføres oprensningen kun i regulativmæssig bundbredde. Oprensningen kan i disse tilfælde udføres i en slynget strømmende med regulativmæssig bundbredde efter de principper for strømmendens forløb, der er beskrevet i afsnit 8.5.

Vandløbsmyndigheden kan vælge at udføre arbejdet etapevis på mindre delstrækninger med en tidsmæssig forskydning.

Hvor den nødvendige oprensning omfatter større mængder, kan arbejdet udføres med maskine.

Fjernelse af sne og is der forårsager stuvninger kan undlades.

Hvis der indtræder fare for betydelige skader som følge af unormalt store aflejringer i vandløbet, kan vandløbsmyndigheden iværksætte ekstraordinære oprensninger. Dette forudsætter dog normalt, at det vurderes at have betydning for en væsentlig del af de berørte arealer.

8.5 Grødeskæring

Grødeskæring finder normalt sted i perioden august - oktober.


Vandløbsmyndigheden kan dog iværksætte ekstraordinære grødeskæringer, hvis der er kraftig grødevækst i vandløbet (f.eks. om foråret).

Grøden afskæres ved den aktuelle bund i ca. 90 % af den regulativmæssige bundbredde.

Problemgrøde (pindsvineknop, dunhammer, tagrør o. lign.) skæres i en bredde på op til 150 cm på begge sider af strømrenden, således at grøden ikke kan vælte ud i vandløbet. Der må efterlades en stub på 20 cm.

I vandløb med en regulativmæssig bundbredde på over 1 m kan grødeskæringen udføres, så grøden kun fjernes i vandløbets naturlige strømrende, hvis det vurderes at være uden betydning for vandløbets vandføringsevne. Strømrenden kan normalt findes som den dybe del af vandløbets tværprofil, der slynger sig fra side til side ned gennem vandløbet. Der skæres ved strømrendens aktuelle bund. Den grøde, der vokser uden for strømrenden, efterlades.

Principskitse af strømrendens forløb:



Grøden skæres i de nedenfor angivne strømrendebredder med en tolerance på 10 cm, og skal så vidt muligt skæres i bund.

Kommunevandløb 4b:

Station m	Strømrendebredde cm
0-375	40
475-1175	60
1175-1375	70

Kommunevandløb 5b:

Station m	Strømrendebredde cm
1229-1395	70

Kommunevandløb 7b:

Station m	Strømrendebredde cm
1486-1703	50

Kommunevandløb 9b og 10b:

Station m	Strømrendebredde cm
0-713	35
780-1407	40
1407-1649	65
1649-1840	90
1820-2336	160

Kommunevandløb 11b:

Station m	Strømrøndebredde cm
0-505	35

Kommunevandløb 5h og 3b:

Station m	Strømrøndebredde cm
44-65	80
1569-2490	80
2490-3329	90

Arbejdet bør udføres manuelt, enten med le eller med motoriserede håndredskaber men kan også udføres med maskine.

8.6 Bredvegetation

Vegetationen på vandløbets anlæg slås en gang årligt. Slåningen bør udføres manuelt, enten med le eller med motoriserede håndredskaber, men kan også udføres med maskine. Slåningen kan finde sted i forbindelse med grødeskæringen.

Vegetationen slås op ad anlægget til minimum 100 cm over vandløbets bund eller 1,5 gange vegetationens højde over vandløbsbunden, således at grøden ikke kan vælte ud i vandløbet. Vegetationen på vandløbets banketter bør normalt ikke slås.

I vandløb med regulativmæssige bundbredder på over 1 m, kan vegetationen på anlægget forblive uslået, hvis det vurderes at være uden betydning for vandløbets vandføringsevne.

Slåning kan desuden foretages ved nedennævnte forhold.

Der kan foretages slåning i hele sommerperioden som led i plejen af nye-tableret skyggegivende vegetation.

Der må foretages pleje af træer og buske under hensyn til den grødebe-
grænsende effekt i vandløbene (jf. afsnit 7.1).

I perioden juni - oktober afskæres Rød Hestehov og Brændenælde på hele
anlægget (max. 20 cm stub), såfremt disse arter danner sammenhængende
bevoksninger. Bjørneklo afskæres altid på anlæg og banket.

I vandløb med strømrendebredde på under 1 m skal stivstænglet vegetation
på anlægget afskæres minimum 100 cm målt fra bund (max. 20 cm stub).

8.7 Vedligeholdelse af rørlagte strækninger

Vedligeholdelse af rørlagte vandløbsstrækninger udføres normalt kun, når
vandløbsmyndigheden finder det påkrævet. Brønde og sandfang kontrolleres
mindst 1 gang årligt og renses op efter behov, for at forebygge mod videre
transport af sandaflejringer.

8.8 Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle

Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og
brugere skal tåle, søges fordelt på begge sider af vandløbene. Den afskårne
grøde og kantvegetation skal så vidt muligt optages fra vandløbet efterhånden
som den afskæres.

Afskåret grøde og kantvegetation oplægges ovenfor øverste vandløbskant
inden for en afstand af 5 m fra denne kant.

På strækninger, hvor det ikke er muligt at opsamle grøden efterhånden som
den afskæres, kan man lade grøden drive frit med strømmen og opsamle den
på hensigtsmæssige steder.

Såfremt man vælger at lade den afskårne grøde drive med strømmen til
opsamling, skal den opsamlede grøde på vandløbsmyndighedens foranledning
transporteres bort fra vandløbenes nærhed senest 24 timer efter opsamling.

Ved oprensning med maskine oplægges fylden så vidt muligt ensidigt på
skiftevis højre og venstre side af vandløbene.

Den fra oprensningen hidrørende fyld m.v., der fremkommer ved vandlø-
benes regulativmæssige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende jorder
pligtige til at fjerne til mindst 5 meter fra vandløbskanten eller sprede i et
ikke over 10 cm tykt lag, inden hvert års 1. maj.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fylden, kan vandløbsmyndigheden med 2 ugers skriftligt varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

8.9 Udbedring af bygværker og skråningssikringer

Udbedring af bygværker og skråningssikringer foretages fortrinsvis i perioden marts-april eller september-oktober.

8.10 Klager vedrørende vandløbenes vedligeholdelse

Lodsejere - eller andre med interesse i vandløbenes - der måtte finde vandløbenes vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbene utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til vandløbsmyndigheden.

9. TILSYN

Tilsynet med vandløbene udføres på foranledning af vandløbsmyndigheden.

Vandløbsmyndigheden foretager offentligt syn over vandløbene efter behov. Bredejere, organisationer eller andre, der har ønsker om at deltage i dette syn, kan træffe nærmere aftale herom med vandløbsmyndigheden.

10. REVISION

Dette regulativ skal senest optages til revision den 1. marts 2006.

11. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 18. november 1996 og inden den ____ i Nykøbing Falster Kommune.

Der er ved regulativets endelige udformning blevet taget hensyn til de indkomne bemærkninger og ændringsforslag.

Regulativet er herefter endeligt vedtaget af

Nr. Alslev Kommune, den _____ 19____.

Nykøbing Falster Kommune, den _____ 19____.

Regulativet træder i kraft på datoen for vedtagelsen.

BYRÅDSMØDE, DEN 10. JUNI 1997 KL. 19.00 I BYRÅDSSALEN.

45. 01.02.05 P16 Forslag til lokalplan nr. 37 / Nørre Alslev plejecenter ✓

Teknisk forvaltning sender 29.05.1997 forslag til lokalplan nr. 37. Lokalplanforslaget er udarbejdet i samarbejde med Landinspektør Bo Rasmussen. Lokalplanen er udarbejdet med det formål, at muliggøre en udbygning af området ved nuværende Nørre Alslev Plejecenter, for at fastholde et højt og effektivt serviceniveau for kommunens ældre. Området skal fremover anvendes til plejecenter med ældreboliger og dagcenter for hele kommunen, samt de hertil naturligt knyttede funktioner.

Økonomiudvalget sender sagen til Byrådet, da man afventer indstilling fra Udvalget for Teknik og Miljø og Socialudvalget

Lokalplanforslaget skal offentligt fremlægges med en frist på 8 uger til at komme med indsigelser/ændringsforslag.

Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler forvaltningens indstilling.
Socialudvalget anbefaler forvaltningens indstilling.
Niels Henriksen ønsker ikke bebyggelsen højere end 1-plans byggeri.

Indstillingen godkendt.

46. 06.02.00 G00 Vandløbsregulativer. ✓

Udvalget for Teknik og Miljø sender 06.05.1997 vandløbsregulativer til godkendelse.

Regulativeerne har været til offentlig høring i efteråret 1996.

Der er kommet indsigelse fra Danmarks Sportsfiskerforbund. Udvalget for Teknik og Miljø har 20.12.1996 svaret på indsigelsen.

Udvalget for Teknik og Miljø indstiller, at vandløbsregulativerne vedtages endeligt med efterfølgende annoncering af beslutningen med angivelse af klagemulighed til Miljøstyrelsen (4ugers klagefrist).

Økonomiudvalget anbefaler.

Indstillingen godkendt



NØRRE ALSLEV KOMMUNE

Teknik- og Miljøafdelingen

Lars Hare
Sørup Vej 14
4863 Eskilstrup

Dato.: **09 SEP. 2004**
J.nr.: 06.02.10P19-0005
Ref.: Michael Sindballe
Direkte tlf. 54 46 46 22
Deres Ref.:
E-mail msp40@norrealslev.dk

Vandløbsmyndighedens tilladelse til at etablere en markoverkørsel på kommunevandløb 7B på den åbne vandløbsstrækning mellem Nyvejen og Sørup Å.

Nørre Alslev Kommune har d. 2. september modtaget Deres ansøgning om at etablere en markoverkørsel mellem matr.nr. 7d, Ovstrup By, Eskilstrup og matr.nr. 4c samme sted beliggende ved Sørupvej 14.

Nørre Alslev Kommune meddeler hermed tilladelse til det ansøgte på følgende vilkår:

1. Den rørlagte strækning under overkørslen må højst udgøre 7 meter.
2. Rørdimensionen skal fastlægges således at vandføringen ikke nedsættes og således at en stabil vandløbsbund kan reetableres i fuld bredde på den rørlagte strækning.
3. Placering, rørdimension og reetablering af vandløbsbund m.v. udføres efter nærmere aftale med vandløbsmyndigheden i forbindelse med tilsyn på stedet.

Vilkåret om overkørselens bredde er fastsat på baggrund af kommunens afgørelser i tilsvarende sager.

I henhold til afsnit 5.2 i Fællesregulativ for kommunevandløb nr. 3b m.fl. påhviler vedligeholdelsen af overkørslen bredejer. Bredejer er endvidere forpligtet til at optage slam og grøde m.v. der samler sig ved bygværket i henhold til vandløbslovens § 27. stk. 4.

Hjemmel:

Tilladelsen til regulering af kommunevandløb 7B gives med hjemmel i vandløbslovens §17 jævnfør §16.

Annoncering af tilladelsen og klagevejledning

Vandløbsmyndighedens tilladelse til reguleringen offentliggøres ved annoncering i Nordfalsters Avis mandag d. 13. september med en klagefrist på 4 uger. Tilladelsen kan ikke udnyttes indenfor klagefristen.

De kan i henhold til vandløbslovens § 80 ff. påklage afgørelsen til Skov og Naturstyrelsen. En eventuel klage fremsendes til Nørre Alslev kommune som herefter fremsender klagen til Skov og Naturstyrelsen tillige med oplysninger som har ligget til grund for den trufne afgørelse.

R E D E G Ø R E L S E

Bilag til fællesregulativ for

Kommunevandløb

**3b, 4b, 5b,
7b, 9b, 10b, 11b,
5h og 9h**

**Nr. Alslev Kommune
Nykøbing Falster Kommune**

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
1. INDLEDNING	3
2. PLANMATERIALE	5
2.1 Recipientkvalitetsplanen	5
3. OPLANDETS OG VANDLØBENES NUVÆRENDE TIL- STAND	7
4. DATAGRUNDLAG OG DATABEHANDLING	9
4.1 Opmåling	9
4.2 Oplandsafstrømning	11
5. FASTSÆTTELSE AF REGULATIVMÆSSIG SKIKKELSE .	12
6. KONSEKVENSER AF REGULATIVREVISIONEN	14
6.1 Afvandingsmæssige konsekvenser	14
6.2 Miljømæssige konsekvenser	15
7. HENSIGTSEKTLÆRINGER FOR VANDLØBENE	16
7.1 Etablering af beskygning	16
7.2 Miljøforbedring ved udlægning af grus og sten	16
7.3 Frilægning af rørlagte strækninger	16
7.4 Opfølgning	16

1. INDLEDNING

Ifølge Miljøstyrelsens bekendtgørelse af 15. februar 1985 skal vandløbsregulativer udarbejdet efter vandløbsloven ledsages af en redegørelse, der beskriver de forhold, der har haft betydning for regulativets udarbejdelse. Der skal desuden redegøres for konsekvenserne af regulativets bestemmelser.

Vandløbsloven:

Den nye vandløbslov - lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb - indeholder i forhold til tidligere lovgivning om vandløb væsentligt ændrede bestemmelser om blandt andet vandløbsvedligeholdelsen, idet denne skal ske under hensyntagen til de miljømæssige interesser i vandløbet.

Dette fremgår af lovens § 1, hvor det er anført, at det skal tilstræbes at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, og endvidere at fastsættelse og gennemførelse af foranstaltninger efter loven skal ske under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i anden lovgivning.

Disse bestemmelser har som konsekvens, at reglerne om vandløbets fremtidige anvendelse ikke skal fastsættes ud fra individuelle interesser, men skal fastsættes ud fra en konkret afvejning af alle de interesser, der er knyttet til vandløbet - afvanding, miljøhensyn, vandindvinding, fiskeri, jagt etc. - således at alle interesser så vidt muligt tilgodeses.

Regionplanen:

Grundlaget for denne afvejning, og hermed for ændringerne i regulativet, er blandt andet indeholdt i Regionplanen for Storstrøms Amt.

Regionplanen er amtets overordnede plan, som angiver retningslinierne for udviklingen i området.

De enkelte områder med betydning for vandløbene er uddybet i følgende planer:

- Recipientkvalitetsplan 1985 for Storstrøms Amtskommune
- registrering af vandløb efter naturbeskyttelseslovens § 3. (tidl. § 43 i naturfredningsloven)

Disse planer samt vandløbsloven - med tilhørende bekendtgørelse og cirkulærer vedrørende regulativer for offentlige vandløb - danner baggrund for de forhold, der skal tilgodeses ved revisionen af vandløbsregulativerne.

2. PLANMATERIALE

2.1 Recipientkvalitetsplanen

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven af 1992 har amtsrådet i Storstrøms Amt udarbejdet en recipientkvalitetsplan for amtet.

I recipientkvalitetsplanen er målsætningerne for vandløbene i amtet fastlagt.

For at målsætningerne kan opfyldes, må vandløbsvedligeholdelsen udføres sådan, at den understøtter de stillede målsætninger.

Målsætningssystemet:

	Målsætning	Beskrivelse
Skærpet målsætning	A Særligt naturvidenskabeligt interesseområde	Vandløb, hvor særlige naturelementer ønskes beskyttet
Generel målsætning	B1 Gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk	Vandløb, der skal kunne anvendes som gydeområde og opvækstområde for yngel af ørred og andre laksefisk
	B2 Laksefiskevand	Vandløb, der skal kunne anvendes som opvækst- og opholdsområde for ørred og andre laksefisk
	B3 Karpefiskevand	Vandløb, der skal kunne anvendes som opholds- og opvækstområde for ål, aborre, gedde og karpfisk
Lempet målsætning	C, D, E, F (undertiden andre benævnelser: C1, C2..) Vandløb, der skal anvendes til afledning af vand, evt. væsentligt påvirket af: - spildevand - grundvandsindvinding - fysiske indgreb - okker	

I henhold til Storstrøms Amts recipientkvalitetsplan 1985 er vandløbene - målsat som C, afledning af vand. Undtaget herfra er Kommunevandløb 9b og 10b som er målsat som B3, karpefiskevand.

De generelle krav til vandløbskvaliteten for vandløb med disse målsætninger er anført i det følgende:

B3. Karpefiskevand

Vedligeholdelse i et betydeligt omfang vil normalt være i overensstemmelse med recipientkvalitetsplanen, men vedligeholdelsen skal udføres således, at der i videst muligt omfang tages hensyn til de miljømæssige forhold.

Der må ikke findes faunaspærringer i vandløbene.

Skyggegivende beplantning bør etableres langs lysåbne strækninger.

Forureningsgraden må generelt ikke overstige F° II.

C. Afledning af vand

For disse vandløb stilles der ingen særlige krav til den fysiske vandløbskvalitet.

Der må ikke findes faunaspærringer, der forhindrer fiskene adgang til opstrøms beliggende strækninger med højere målsætning.

Forureningsgraden må generelt ikke overstige F° II-III.

Recipientkvalitetskravet for vandløbene er ikke fastsat i recipientkvalitetsplanen.

Kommunevandløb 3b, 4b, 5b, 7b, og 10b er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

3. OPLANDETS OG VANDLØBENES NUVÆRENDE TILSTAND

Anvendelsen af vandløbenes opland er i vid udstrækning præget af landbrug og i mindre grad skovbrug. Anvendelsen fremgår af nedenstående skema (cirka angivelser).

Vandløb	Bymæssig (%)	Landbrug (%)	Skovbrug (%)
Kommunevandløb 3b	5	95	0
Kommunevandløb 4b	0	100	0
Kommunevandløb 5b	5	70	25
Kommunevandløb 7b	15	85	0
Kommunevandløb 9b	5	90	5
Kommunevandløb 10b	0	100	0
Kommunevandløb 11b	0	40	60
Kommunevandløb 5h	10	90	0
Kommunevandløb 9h	0	100	0

Vandløbene er reguleret i hele deres forløb, og den fysiske variation i vandløbene er generelt ringe.

Ca. 50 % af vandløbene er rørlagt, og den tilsvarende procentdel for de enkelte vandløb fremgår af nedenstående tabel.

Vandløb	Rørlagt andel (%)
Kommunevandløb 3b og 5h	46
Kommunevandløb 4b	1
Kommunevandløb 5b	88
Kommunevandløb 7b	87
Kommunevandløb 9b og 10b	18
Kommunevandløb 11b	19
Kommunevandløb 9h	100

Vandløbenes faldforhold er generelt gode. Undtaget herfra er Kommunevandløb 4b, st. 375-805, Kommunevandløb 9b og 10b, st. 1046-1407 og 1840-2336 samt Kommunevandløb 5h og 3b st. 2664-3329 hvor faldet kun stedvist overstiger 0,5 ‰.

Dyre- og plantelivet i vandløbene er begrænset som følge af de dårlige fysiske forhold, vandkvaliteten og den ringe sommervandføring.

Som helhed lever vandløbene i deres nuværende tilstand op til de krav, målsætningen stiller.

4. DATAGRUNDLAG OG DATABEHANDLING

4.1 Opmåling

Vandløbene er opmålt ved nivellement med udgangspunkt i følgende kotefixpunkter.

Vandløb	Kote [m]	Beskrivelse
Kommunevandløb 4b	5,56 5,47	Top af frontmur over rør i st. 1147 ¹⁾ . Top af frontmur over rør i st. 1157 ¹⁾ .
Kommunevandløb 5b	11,50	SV. skelhjørne af bygninger på matr. nr. 2a af Sørup ¹⁾ .
Kommunevandløb 7b	11,12	Plade. ejendom på matr. nr. 7d af Eskilstrup. Stuehus V. gavl.
Kommunevandløb 9b og 10b	11,12	Plade. Ejendom, matr. nr. 7d af Eskil- strup. Stuehus V. gavl.
Kommunevandløb 10b	11,922	GI punkt nr. 51- 02 - 804 ²⁾ universalkalot i cylindrisk støbning 30x80 cm, herunder centreret støbning 30x40 cm med plade. Til jordoverfla- den. Tr. st. 26892 Søruphus. Sørupvej nr. 23, Søruphus. Ca. 2,9 km SØ. for Eskilstrup Kirke Punkt i NØ. vejrabat.
Kommunevandløb 11b	11,31 6,91	Plade. Ejendom, matr. nr. 9c af Ov- strup. Udhus. Ø. gavl. Kant i brønd i st. 850 ¹⁾ .
Kommunevandløb 5h og 3b	12,71 11,89	Plade. Ejendom, matr. nr. 2a af Ov- strup. Ø. gavl. Plade. Ejendom, matr. nr. 9a af Ov- strup. Ø. gavl.

Vandløb	Kote [m]	Beskrivelse
Kommunevandløb 9h	15,19	GI punkt nr. 51 - 12 -9001 ²⁾ Vejen fra Gunslevmagle mod S. til Ovstrup. Ca. 800 m N. for vejdeling i Ovstrup, en ejendom på V. side af vejen. Ovstrupvej nr. 9. Matr. nr. 11c. Punkt i S. gavl af stuehus. 3,03 m fra SV. hjørne. 0,05 m over sokkel. 0,25 m over terræn.

¹⁾ De indnivellerede punkter er ikke GI-punkter og vedligeholdes derfor ikke. Punkterne kan derfor ikke forventes aktuelt at have den opgivne kote.

²⁾ Kotefixpunkt anvendt ved opmålingen i 1996.

Hvad angår Kommunevandløb 10b er tværprofilet i st. 2151 opmålt ud til en afstand af 2,5 m fra 0-punktet i vandløbets venstre side. Opmåling af tværprofilets højre side kunne ikke gennemføres på grund af meget blød bund, og denne del er derfor konstrueret.

4.2 Oplandsafstrømning

Følgende oplandskarakteristiske afstrømningsværdier er bestemt for vandløbene:

Vinter 10 års maksimum	70 l/s·km ²
Vinter 5 års maksimum	60 l/s·km ²
Vinter medianmaksimum	45 l/s·km ²
Vintermiddel	10 l/s·km ²
Sommer 10 års maksimum	40 l/s·km ²
Sommer 5 års maksimum	30 l/s·km ²
Sommer medianmaksimum	11 l/s·km ²
Sommermiddel	2 l/s·km ²

Vinter 10 års maksimum er den afstrømning, som vinterens største døgnmiddelfafstrømning overstiger én gang hvert 10. år, i gennemsnit over en lang årrække, og så fremdeles. "Median" svarer til en gentagelsesperiode på 2 år.

Sommer er defineret som perioden 1. maj - 31. oktober, vinter som den øvrige del af året.

De karakteristiske afstrømninger er fundet som middel af døgnmiddelvandføringer fra tre målestationer: 61.01 Tingsted å, Tingsted (driftsperiode 1980-91, opland 36 km²), 61.03 Fribrodre å, Rodemark (driftsperiode 1984-93, opland 57 km²) og 61.04 Sørup å, Lundby bro (driftsperiode 1980-93, opland 30 km²). Disse målestationer er korreleret til en række FDC-stationer, hvor de bedste korrelationer er fundet til 56.02 Harrested å, 56.06 Tude å, 57.01 Saltø å og 59.01 Tryggevælde å.

Middel og medianværdier er baseret på referenceperioden 1970-90, mens de sjældne hændelser er baseret på hele driftsperioder.

For vandløb med meget mindre opland vil afstrømningsværdierne sandsynligvis afvige en del fra de angivne værdier, idet der oftest observeres væsentlig større afstrømninger fra små oplande. Afstrømningsværdierne må derfor tages med et vist forbehold.

5. FASTSÆTTELSE AF REGULATIVMÆSSIG SKIKKELSE

Kommunevandløb 10b og 9h

Hvad angår Kommunevandløb 10b, st. 1751-2336 (gennem Sørup Sø) og Kommunevandløb 9h, st. 619-1013 er der ved fastlæggelsen af vandløbets geometriske skikkelse taget udgangspunkt i opmålingen af april 1996. For den øvrige del af vandløbene er der taget udgangspunkt i regulativforslag udarbejdet i 1976. Disse regulativforslag har ligget til grund for vandløbsvedligeholdelsen siden udarbejdelsen, men de er aldrig endeligt vedtaget.

Broer og bygværker er beskrevet i henhold til de faktiske forhold ved opmålingen.

Længdeprofil af den regulativmæssige bund samt de opmålte forhold er vist i bilag 3.

Tværfiler af den regulativmæssige geometriske skikkelse er vist i bilag 4.

I bilag 5 er vist længdeprofil med beregnede vandspejlsforløb for regulativet og de opmålte forhold. Beregningerne er foretaget for vintermedian-maksimum afstrømning på $45 \text{ l/s} \cdot \text{km}^2$.

Nedenstående er anført de væsentligste ændringer i forhold til regulativforslaget fra 1970'erne:

Kommunevandløb 10b

- På strækningen st. 1751-2336 (gennemløbet af Sørup Sø) er bundkoten sænket op til 20 cm i overensstemmelse med de opmålte forhold.
- På strækningen st. 1751-2336 (gennemløbet af Sørup Sø) er bundbredden forøget fra 120 cm til 175 cm i overensstemmelse med de opmålte forhold.

Kommunevandløb 9h, st. 619-1013

- I st. 626 og st. 796 er der indføjet brønde i overensstemmelse med de opmålte forhold. Desuden er vandløbets linieføring blevet ændret på strækningen umiddelbart vest for Gunslevmagle Skovvej.
- Rørdiameteren på strækningen st. 626-817 er forøget fra Ø 25 cm til Ø 40 cm i overensstemmelse med de opmålte forhold.
- Strækningen st. 817-1013 er beskrevet som rørlagt, hvor den tidligere var åben.

Nedenstående er anført de væsentligste ændringer i forhold opmålingen af april 1996:

Kommunevandløb 10b

- På strækningerne st. 1820-1950 og 2200-2300 (i Sørup Sø) er bundkoten hævet med op 15 cm for at udjævne det uregelmæssige bundliniefald og fjerne bagfald.

Kommunevandløb 9h

Der er ingen ændringer af vandløbets skikkelse i forhold til de opmålte forhold.

Øvrige vandløb

For vandløbene er der fastsat krav til den geometriske skikkelse.

Ved fastlæggelsen af den geometriske skikkelse er der taget udgangspunkt i regulativforslag udarbejdet i 1976. Disse regulativforslag har ligget til grund for vandløbsvedligeholdelsen siden udarbejdelsen, men de er aldrig endeligt vedtaget.

Til grund for de oprindelige regulativforslag ligger bl.a. opmålinger af stedlige forhold, men datoen for disse opmålinger er ikke kendt.

6. KONSEKVENSER AF REGULATIVREVISIONEN

6.1 Afvandingsmæssige konsekvenser

Den fremtidige vedligeholdelse med grødeskæring i 90 % af regulativbredden - evt. i en slynget strømrønde - forventes generelt ikke at medføre forringelse af vandløbnes vandføringsevne.

Der efterlades altid grøde i vandløbene, og den tilsvarende reduktion i tværsnitsarealet kan give anledning til et let forhøjet vandspejl ved mindre afstrømninger.

Omvendt forventes der en selvrensende effekt i strømrønden som følge af højere vandhastigheder. En eventuel uddybning af strømrønden som følge heraf vil medføre et lavere vandspejl ved mindre afstrømninger.

I store afstrømningssituationer har det erfaringsmæssigt vist sig, at selv relativt store grødemængder normalt kun indebærer begrænsede vandspejlsstigninger, idet grøden lægger sig fladt henover bunden.

For sikring af strømrøndens vandføringsevne er der i nærværende regulativ fastlagt 1 grødeskæringstermin, hvor behovet for grødeskæring vurderes.

For vandløb, hvor der er foretaget opmåling og vandstandsberegninger, er regulativets konsekvenser for vandløbenes vandføringsevne anført nedenfor.

Kommunevandløb 10b

- På den opmålte strækning st. 1751-2336 er vandføringsevnen uændret i forhold til de opmålte forhold.

Kommunevandløb 9h

- På den opmålte strækning st. 619-1011 er vandføringsevnen uændret i forhold til de opmålte forhold.

6.2 Miljømæssige konsekvenser

Med miljøvenlig vedligeholdelse er der skabt mulighed for en forbedring af de fysiske forhold i vandløbene og dermed for faunaens livsbetingelser.

Ved oprensning og grødeskæring i en slynget strømmende vil dannelsen af et dobbeltprofil fremmes. Vandføringen vil i store dele af året væsentligst foregå i det nedre profil, hvor de øgede vandhastigheder kan friskylle bunden for fine sedimenter, og hvor der vil være mulighed for dannelse af et regelmæssigt skifte mellem høller og stryg.

I strømmenden vil der generelt være en større vanddybde om sommeren i forhold til tidligere i vandløbene, til gavn for vandløbsmiljøet.

Den efterladte grøde udenfor strømmenden er i sig selv gavnlig for faunaens livsmuligheder, og kan desuden opfange en del finkornet sediment og øge den næringsstofomsætning, der er knyttet til vandløbsplanterne og de mikroorganismer, der lever på planternes blade og stængler.

Regulativets bestemmelser om en dyrkningsfri bredzone på mindst 2 meter og de begrænsede krav til kantslåning vil nedbringe sediment- og næringsstofftilførslen til vandløbene, og planternes skyggegivende effekt vil desuden beskytte mod høje vandtemperaturer i sommermånederne, til gavn for vandløbsfaunaen.

Som helhed vil de nye vedligeholdelsesbestemmelser medvirke til, at vandløbenes fysiske tilstand kan bringes i overensstemmelse med deres målsætning.

7. HENSIGTSEKTLÆRINGER FOR VANDLØBENE

7.1 Etablering af beskygning

For at begrænse grødevæksten og sænke sommertemperaturen i vandløbene ønskes disse beskygget af brink- og kantvegetationen samt af træer og buske, der befinder sig i vandløbenes profil og op til 2 meter fra kromekanten.

De skyggegivende urter samt eksisterende træer og buske skal derfor bevares.

Hvis den nuværende vegetation ikke beskygger 60 - 70 % af vandløbene, er det vandløbsmyndighedens hensigt, at en sådan vegetation skal have lov til at etablere sig eller skal kunne etableres ved plantning af træer og buske. Eventuel plantning skal ske under hensyntagen til de i området naturligt forekommende træer og buske, samt til de landskabelige interesser.

7.2 Miljøforbedring ved udlægning af grus og sten

For at forbedre vandløbenes miljømæssige forhold er det Nr. Alslev Kommunes hensigt at udlægge grus og sten på udvalgte strækninger. Det er dog en forudsætning, at den regulativmæssige skikkelse overholdes.

7.3 Frilægning af rørlagte strækninger

Af hensyn til miljøet er det vandløbsmyndighedens hensigt at fritlægge rørlagte strækninger til åbne vandløb, hvor og når dette er muligt.

7.4 Opfølgning

De ovenstående forhold og hensigter vil løbende blive vurderet og eventuelt udført under hensyntagen til vandløbenes egen udvikling.

Ved revisionen af nærværende regulativ i 2006 foretages en vurdering af behovet for gennemførelse af foranstaltningerne, hvor disse ikke er gennemført.